

Par atkārtota iepirkuma “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārtā. Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Garkalnes novada Bukultos un Ādažu novada Baltezerā”. ID.Nr.GŪ2018/3.

25.10.2018.

Pie iepirkuma Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Baltezerā, II kārtā. Sadzīves kanalizācijas tīklu paplašināšana Garkalnes novada Bukultos un Ādažu novada Baltezerā ir publicēti 22.10.2018. jautājumi un Pasūtītāja atbildes. Pie jautājuma Nr.4 ir atbilde, ka pretendents ir jāparedz grunts nomaiņa visā tranšejā. Lūdzu skaidrot, vai:

Jautājums Nr.7:

Esošā izraktā grunts ir jāutilizē 100% apjomā, vai arī to var izmantot atkārtoti, ja tās sastāvs ir atbilstošs (nesatur mālu, būvgružus)?

Atbilde Nr.7:

Projekta realizācijas gaitā ir iespējams izmantot izrakto būvgrāvja grunti, ja tās sastāvs atbilst aizberamās grunts prasībām. Tad Uzņēmējam ir jānodrošina atsevišķa grunts uzglabāšanas vieta un jāveic materiāla laboratoriska pārbaude, lai būvuzraudzības Inženieris un Pasūtītājs varētu pārliecināties par materiāla atbilstību tranšeju un būvbedru aizbēršanai. Pārbaudāmo grunts paraugu ņemšanas vietu un daudzumu nosaka Pasūtītājs un būvuzraudzības Inženieris.

Jautājums Nr.8:

Kādas ir prasības uz grunti, kas jāizmanto izraktās grunts nomaiņai – filtrācijas koeficients, granulometrija utt.?

Atbilde Nr.8:

Aizbēruma materiālam ir jāatbilst G1 vai G2 prasībām (G1 – nesaistīgs grunts materiāls (piem., smilts, grants), G2 – viegli saistīgs grunts materiāls (piem., saistīga smilts, grants)), saskaņā ar LVS EN 1610, LVS CEN/TR 1046 ar frakciju līdz 22 mm. Aizbērumam obligāti jāizmanto nesaistoša (savstarpēji nelīpoša-, birstoša) grunts, kura nav sasalusi. Noapaļotās grants materiāla daļiņu (oļu) maksimālais izmērs nedrīkst pārsniegt 22 mm, bet, ja tiek izmantots šķelts materiāls (šķembas), tas nedrīkst pārsniegt 16 mm. Filtrācijas koeficients ≥ 1 m/dnn,

Jautājums Nr.9:

Kāds minimālais blīvums ir jāpanāk, veicot tranšejas aizbēršanu?

Atbilde Nr.9:

Minimālā blīvējuma pakāpe zem brauktuviem pēc Proktora DPr ≥ 98 % (zaļajā zonā DPr ≥ 95 %). Sasniedzot līmeni, no kura sākas ceļa klātnes 1. slānis, apbēršanu turpina atbilstoši ceļa seguma klātnes projekta prasībām.

Iepirkumu komisijas priekšsēdētājs Gundars Krievs