

Jautājumi:

1. Par kanalizācijas caurulēm

Konkursa nolikuma 8.pielikumā "Tāmes" pievienotajā lokālajā tāmē Nr.1-11 ir ietverta pozīcija Nr.11 "Kanalizācija no plastmasas kanalizācijas caurulēm PP T8 Dn200", savukārt Konkursa nolikumam pievienotā būvprojekta UKT sadaļā ir norādīta caurule DN200 PVC T8.

Ievērojot, ka Konkursa nolikuma pievienotajos dokumentos ir norādīta pretrunīga informācija par kanalizācijas izbūvē izmantojamajām caurulēm, lūdzam Pasūtītāju precizēt, kura no iepriekš minētajām caurulēm pretendentiem ir jāietver piedāvājumā.

2. Par izgāztuves atrašanās vietu

Konkursa nolikuma 8.pielikumā "Tāmes" pievienotajā lokālajā tāmē Nr.1-11 ir ietverta pozīcija Nr.47 "Iekraut un aiztransportēt lieko grunts uz izgāztuvi", savukārt lokālajā tāmē Nr.1-14 ir ietverta pozīcija Nr.90 "Liekās zemes grunts izrakšana, tās iekraušana un aiztransportēšana uz izgāztuvi" un pozīcija Nr.91 "Kūdras, kūdrainās sajauktās smilts grunts izrakšana dīķim, tās iekraušana un aiztransportēšana uz izgāztuvi".

Lūdzam Pasūtītāju precizēt attālumu, kādā no būvobjekta atrodas izgāztuve, uz kuru nogādājami minētajās pozīcijās norādītie materiāli. Tāpat lūdzam norādīt, vai būvuzņēmējam jāsedz izmaksas par materiālu pieņemšanu izgāztuvē.

3. Par teritorijas planēšanas darbiem

Saskaņā ar Konkursa nolikuma 8.pielikumā "Tāmes" pievienotās lokālās tāmes Nr.1-14 pozīciju Nr.95 būvuzņēmējam būs jāveic teritorijas planēšanas darbi 11 197,45 m<sup>3</sup> apjomā.

Lūdzam Pasūtītāju precizēt, vai minētajā pozīcijā norādītais darba apjoms ir izteikts pareizi, proti, vai tas nebūtu izsakāms kvadrātmetros, jo ierasti minētā darba veidu apjomu izsaka tieši

kvadrātmetros. Vēršam uzmanību, ka līdzīgam darba veidam šajā pašā tāmē pozīcijā Nr.100 grunts blietēšanas darbu apjoms ir izteikts kvadrātmetros.

Atbildes uz Pretendenta jautājumiem 10.04.2017.

1. Par kanalizācijas caurulēm.

Pasūtītājs apstiprina, ka Tāmes veidnē, lokālā tāmē Nr.1-11 pozīcija Nr.11, caurule ir norādīta pareizi – PP T8 Dn200, precizējumi netiek veikti.

2. Par izgāztuves atrašanās vietu.

Pasūtītājs precizē, ka liekās zemes grunts izgāztuve atrodas 4 km attālumā no būvobjekta un būvuzņēmējam nebūs jāsedz izmaksas par materiālu pieņemšanu izgāztuvē.

3. Par teritorijas planēšanas darbiem.

Pasūtītājs apstiprina, ka Tāmes veidnē, lokālā tāmē Nr.1-14, pozīcija Nr.95, mērvienība m<sup>3</sup> ir norādīta pareizi, precizējumi netiek veikti.